Reform Package Plan
快築仕様

室内改装

ポーチ・玄関
A-2

ポーチ・玄関引き戸の改装❶

Reform Plan

BEFORE

玄関引き戸・床タイル
が古くなった玄関ポーチ



AFTER

ひのき調の玄関引き戸
と焼物風タイル貼りで
趣のある玄関ポーチ



Reform Data

工事面積／約7.1㎡

工事内容

- ●玄関引き戸／本体、枠取替
- ●床／300角磁器タイル貼（室内側含む）
- ●室内側／引き戸木枠取付及び補修
- ●外壁／引き戸廻り補修





玄関引き戸

❶ 玄関引き戸
ランマ付・6R2枚建
連子格子・ひのき調

内・外装タイル

施工例

❷ 床タイル
300角磁器タイル

イラストは完成予想図につき実際とは異なります。掲載商品の仕様は変更する場合がありますのでご了承ください。